

## EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27090001/24 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27090001/24

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, MANIFESTA O INTERESSE EM OBTER PROPOSTAS ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA CONTRAÇÃO DIRETA ACIMA MENCIONADA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO GLOBAL**, NOS TERMOS DO **ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021** E DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2022, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor denominado **Agente de Contratação**, designada pela Portaria n.º 01, de 02 de Janeiro de 2024, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

<b>DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:</b>	<b>07 de Outubro de 2024, às 16:00 horas</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:</b>	<b>cplruybarbosa@gmail.com</b>
<b>LINK DO EDITAL:</b>	<b><a href="https://ruybarbosa.rn.gov.br/transparente/">https://ruybarbosa.rn.gov.br/transparente/</a></b>

### 1. DO OBJETO

**1.1. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reforma das Unidades Básicas de Saúde Maria Vina de Souza (Acauã), Francisco das Chagas (Malhada Grande), Josefa Cordeiro do Vale (Boqueirão), e Posto de Saúde de Gameleira, situadas no município de Ruy Barbosa/RN.**

**1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

### 2. DOS ANEXOS

**2.1. São partes integrantes deste Edital.**

- a) Anexo I – Projeto Básico;
- b) Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
- c) Anexo III - Minuta do Termo de Contrato;

### 3. DO VALOR ESTIMADO

**3.1. O valor total estimado para a presente contratação será de R\$ 93.229,83 (noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos).**

**3.2. O preço estimado foi baseado conforme previsão no Art. 23, § 2º, da Lei 14.133/2021.**

### 4. DO FUNDAMENTO LEGAL

**4.1. A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor:**

Art. 75. É dispensável a licitação: (...)

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.

## 5. DA PROPOSTA

**5.1.** O prazo de validade das propostas não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**5.2.** A manifestação de interesse e orçamentos devem ser entregues ao Setor de Licitações, localizado à Praça Miguel de Moura, n.º 110, Centro, Ruy Barbosa/RN, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou enviados através do e-mail [cplruybarbosa@gmail.com](mailto:cplruybarbosa@gmail.com), até o dia **07 de Outubro de 2024, às 16:00 horas**.

**5.3.** A proposta deverá conter:

**5.3.1.** Especificação completa e outros elementos indispensáveis a precisa caracterização de cada um dos itens objeto do Edital;

**5.3.2.** Preços unitários e totais de cada um dos itens cotados. Em caso de divergência entre o valor unitário e total, será considerado o primeiro, e entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último;

**5.3.3.** Data e assinatura da proponente.

## 6. DA HABILITAÇÃO

### 6.1. Habilitação Jurídica:

**6.1.1.** Registro Comercial, no caso de empresa individual;

**6.1.2.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**6.1.3.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício;

**6.1.4.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### 6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

**6.2.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto licitado;

**6.2.2.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

**6.2.3.** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União)

**6.2.4.** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

**6.2.5.** Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

**6.2.6.** Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

**6.2.7.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;

### **6.3. Da Qualificação Técnica:**

**6.3.1.** Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação;

**6.3.2.** Apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade técnico-profissional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação.

### **6.4. Qualificação Econômico-Financeira:**

**6.4.1.** Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

### **6.5. Declaração Conjunta constando as seguintes informações (modelo no Anexo II deste Edital):**

**6.5.1.** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**6.5.2.** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Dispensa e seus anexos;

**6.5.3.** Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

**6.5.4.** Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**6.5.5.** Que está enquadrado como microempresa, empresa de pequeno, se for o caso, atendendo aos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

**6.6.** Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, conforme artigo 63, incisos I, e II, da lei 14.133/2021;

**6.7.** As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, caso em que, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

**6.8.** A não comprovação da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da primeira colocada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

**6.9.** Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem plenamente as exigências estatuídas neste Edital.

## **7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**7.1.** Menor preço global.

**7.2.** As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências legais deste Edital serão classificadas conforme o preço, sendo considerado vencedor aquele que apresentar o menor preço global.

### **7.3. É vedada a participação de:**

**7.3.1.** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**7.3.1.1.** O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**7.3.2.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**7.3.3.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

**7.3.4.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**7.3.5.** Pessoas físicas insolventes ou jurídicas sob processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação (Lei Federal nº 11.101/05);

**7.3.6.** Estrangeiras que não funcionem no País;

**7.3.7.** Pessoa jurídica ou natural, que tenham deixado de cumprir compromissos financeiros anteriores com a Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, ou ainda que tenham incorrido nas sanções administrativas previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021;

**7.3.8.** Pessoa jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste procedimento;

**7.3.9.** Pessoa natural que pertença ao quadro de servidores do Município de Ruy Barbosa/RN, seja da Administração Direta ou Indireta;

**7.3.10.** Pessoa jurídica na qual haja gerente ou sócio pertencente ao quadro de servidores do Município de Ruy Barbosa/RN, seja da Administração Direta ou Indireta.

## **8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**8.1.** As condições de pagamento, fornecimento, dotações, obrigações das partes e demais condições para a execução do objeto estarão previstas no Projeto Básico;

**8.2.** Nos casos em que for omissa o presente Edital, será aplicada a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores;

**8.3.** Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado;

**8.4.** O Município deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação;

**8.5.** A anulação do presente procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21;

**8.6.** Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

## **9. DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de São Tomé/RN, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste procedimento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Ruy Barbosa/RN, em 01 de Outubro de 2024.

**REGINEIDE MOREIRA BEZERRA**

Agente de Contratação

## ANEXO I - PROJETO BÁSICO

### 1. OBJETO:

**1.1.** Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reforma das Unidades Básicas de Saúde de Maria Vina de Souza (Acauã), Francisco das Chagas (Malhada Grande), Josefa Cordeiro do Vale (Boqueirão), e Posto de Saúde de Gameleira, situadas no município de Ruy Barbosa/RN.

### 2. JUSTIFICATIVA:

**2.1.** A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção e reforma dos equipamentos públicos da rede municipal de saúde, com foco na adaptação dos espaços existentes para otimizar o fluxo de pacientes e funcionários, assegurando a plena execução das atividades diárias. As intervenções visam principalmente à revisão e melhoria dos sistemas de cobertura, elétrica e hidráulica, considerando o papel crucial das UBSs e postos de saúde no apoio à rede de atendimento de saúde do município. As manutenções priorizarão a preservação das estruturas existentes, corrigindo avarias decorrentes do uso contínuo, garantindo assim a funcionalidade e a segurança dos prédios, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados à população e a valorização do patrimônio público.

### 3. METODOLOGIA

**3.1.** A presente contratação será realizada por meio de processo administrativo de Dispensa de Licitação, com critério de julgamento menor preço global, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios do Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 05/2022, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014.

### 4. RESUMO DO OBJETO/ITENS (vide planilha orçamentária):

ITEM	DESCRIÇÃO (LOTE ÚNICO)	UNID.	QTDE	VALOR ESTIMADO	
				V. UNIT.	V. TOTAL
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MARIA VINA DE SOUZA (ACAUÃ), FRANCISCO DAS CHAGAS (MALHADA GRANDE), JOSEFA CORDEIRO DO VALE (BOQUEIRÃO), E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA	SERVIÇO	01	93.229,83	93.229,83
<b>TOTAL ESTIMADO: R\$ 93.229,83</b>					

### 5. CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO:

**5.1.** O Prazo para início da execução dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados após o recebimento da ordem de serviço ou nota de empenho, no local e endereço indicados pela Secretaria requisitante.

**5.2.** O prazo de execução encontra-se discriminado no cronograma físico-financeiro, não podendo, todavia, ultrapassar **60 (sessenta) dias** da retirada da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.

**5.3.** Executar os serviços, objeto deste contrato, em sintonia com a Secretaria requisitante e/ou seu representante, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.

**5.4.** Custear todas as despesas decorrentes dos serviços, arcando com todos os tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

**5.5.** Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.

**5.6.** Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.

**5.7.** Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à espécie, por parte da Contratada.

**5.8.** Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta contratação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município.

**5.9.** Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Município ou a terceiros.

**5.10.** Manter rigoroso controle de qualidade sobre os serviços executados e, no caso de constatação de culpa, a CONTRATADA responderá civilmente por perdas e danos junto ao município ou terceiros prejudicados, sem prejuízo das sanções criminais pertinentes.

**5.11.** Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção.

**5.12.** Não transferir a outrem, o objeto da presente contratação.

**5.13.** Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

#### **6. DA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO GERAL:**

**6.1.** A fiscalização, acompanhamento, orientação e recebimento dos serviços e/ou materiais objeto deste procedimento ficarão a cargo da Secretária requisitante.

#### **7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA:**

**7.1.** O período de vigência do instrumento contratual será até o final dos créditos orçamentários do ano respectivo a sua assinatura, contados da data de sua assinatura, podendo este ser prorrogado ou rescindido na forma da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

#### **8. DOS REAJUSTES:**

**8.1.** Havendo prorrogação da vigência contratual e após 01(um) ano contado da assinatura do contrato, será assegurado o reajuste nos termos do inciso LVIII, do art. 6º e § 8º do art. 25 da Lei 14.133/2021, adotando o índice INCC ou outro que vier a substituí-lo, através de simples apostila conforme prevê o art. 136 da Lei Federal Nº 14.133/2021.

#### **9. FORMA DE PAGAMENTO:**

**9.1.** O pagamento será efetuado após a formalização e apresentação da seguinte documentação: Nota fiscal/fatura discriminativa (em duas vias) correspondente, devidamente atestadas pelo setor competente.

**9.2.** Todos os pagamentos referentes a presente contratação obedecerão ao disposto na Resolução nº 032, de 01 de novembro de 2016, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

**9.3.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais, conforme estabelecido na ordem de compra/serviço ou nota de empenho.

**9.4.** As Notas fiscais deverão ser emitidas após a emissão do empenho.

**9.5.** Não haverá por hipótese alguma, antecipação de pagamento.

**9.6.** Todos os pagamentos deverão ser efetuados à Contratada mediante crédito em conta corrente, a fim de facilitar os pagamentos.

#### **10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**10.1.** As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, na classificação: Projeto/Atividade 2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

#### **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**11.1.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta.

**11.2.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam reparados ou corrigidos;

**11.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**11.4.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**12.1.** Executar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado, os serviços objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria requisitante.

**12.2.** Executar os serviços especificados, de acordo com as necessidades e o interesse da Secretaria requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste edital, PRINCIPALMENTE QUANTO AS ESPECIFICAÇÕES DESTES TERMOS.

**12.3.** Responsabilizar-se integralmente pelos serviços, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria requisitante.

**12.4.** Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços prestados, reservando à Secretaria requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

**12.5.** Comunicar imediatamente à Secretaria requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

**12.6.** Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da execução dos serviços, seja por ação ou omissão de seus empregados.

**12.7.** Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços prestados.

**12.8.** Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de execução, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela execução dos serviços a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria requisitante.

**12.9.** Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.

**12.10.** Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à Secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:

**12.10.1.** Dedução de créditos da licitante vencedora;

**12.10.2.** Medida judicial apropriada, a critério da Secretaria requisitante.

### **13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** Será convocada a licitante para apresentar justificativa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da comunicação, pelo descumprimento de cláusulas contratuais inerentes a este procedimento, sob pena da aplicabilidade das sanções estabelecidas abaixo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

**13.2.** O descumprimento das obrigações e demais condições do presente termo sujeitará a empresa adjudicatária às seguintes sanções, nos termos do artigo 156, da lei 14.133/2021, quando for o caso:

**13.2.1.** Advertência;

**13.2.2.** Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o comprador por prazo não superior a 03 (três) anos.

**13.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 03 (três) anos e não superior a 06 (seis) anos.

**13.3.** Caberá ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, nos casos de:

**13.3.1.** Falhas durante a prestação dos serviços ou execução do fornecimento, que não ocasionarem prejuízo Material à Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN;

**13.3.2.** Atrasos na entrega do objeto de até 5 (cinco) dias úteis;

**13.3.3.** Apresentação intempestiva de pedido de prorrogação de prazo de execução ou entrega do objeto.

**13.4.** Caberá MULTA(S):

**13.4.1.** de 0,5% (meio por cento) do valor total empenhado por dia de atraso na execução ou fornecimento do objeto, em caso de atraso superior a 5 dias úteis, contada desde o primeiro dia de atraso e limitada ao montante de 20% (vinte por cento) correspondente a 40 (quarenta) dias;

**13.4.2.** de 10% do valor total empenhado se a empresa contratada negar-se a executar ou fornecer o objeto sem motivo consistente devidamente apurado, ou, se por falhas sucessivas ou por total descumprimento das condições deste procedimento licitatório, levar o órgão ao cancelamento da Nota de Empenho.

**13.5.** IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN: pelo prazo de até 06 (seis) anos, sem prejuízo da multa, se o contratado, incorrer em atrasos superiores a 40 (quarenta) dias ou por atrasos sucessivos e não justificados, levar a administração ao cancelamento da Nota de Empenho, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**13.6.** O valor das multas aplicadas poderá ser descontado dos pagamentos devidos à empresa fornecedora.

**13.7.** Da aplicação das sanções, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação.



**14. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO BÁSICO:**

**14.1.** Este Projeto Básico foi elaborado pelo servidor abaixo assinado, no uso das suas atribuições legais, estando em consonância com as disposições legais e nominativas aplicáveis.

Ruy Barbosa/RN, em 27 de Setembro de 2024.


**JUAN DIEGO DE ALBUQUERQUE PAULO**

Engenheiro Civil  
CREA 2102437922 RN


Aprovo o presente Projeto Básico:

**ALLYSSON MARTINS DA SILVA**

Secretário Municipal de Saúde

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>RUY BARBOSA</b> Governando para todos</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%														
	DESCRİÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%														
	LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2024/06	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
	FORTE	VERSÃO																
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO																	
ORSE	2024/06																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO																	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO																	
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																	
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE)</b>							
1	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>R\$ 5.752,38</b>
1.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	65,42	R\$ 87,93	R\$ 5.752,38
2	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 11.049,55</b>
2.1	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.159,60	R\$ 2.319,20
2.2	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 1.746,07	R\$ 8.730,35
3	<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 863,40</b>
3.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	10,00	R\$ 86,34	R\$ 863,40
4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	256,00	R\$ 54,82	R\$ 14.033,92
5	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 11.540,46</b>
5.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	622,00	R\$ 17,65	R\$ 10.978,30
5.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	30,24	R\$ 18,59	R\$ 562,16
<b>POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA</b>							
6	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>						<b>R\$ 120,48</b>
6.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	4,00	R\$ 30,12	R\$ 120,48
7	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>R\$ 2.370,50</b>
7.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	55,00	R\$ 43,10	R\$ 2.370,50
8	<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 12.593,40</b>
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 54,82	R\$ 5.262,72
8.2	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 7.330,68</b>
8.2.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	198,00	R\$ 17,65	R\$ 3.494,70
8.2.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	35,00	R\$ 55,14	R\$ 1.929,90
8.2.3	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	24,00	R\$ 27,30	R\$ 655,20
<b>UBS MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ)</b>							
8.2.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	96,00	R\$ 13,03	R\$ 1.250,88
9	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 8.806,97</b>
9.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	325,66	R\$ 17,65	R\$ 5.747,90
9.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	119,00	R\$ 13,03	R\$ 1.550,57
9.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	35,00	R\$ 43,10	R\$ 1.508,50
<b>UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO)</b>							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA</b> Governando para todos</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>DATA :</b> 23/05/2023 <span style="float:right">L.S. Hora: 85,98%</span> <b>BDI :</b> 24,00% <span style="float:right">L.S. Mês: 47,44%</span>														
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2024/06	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2024/06																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO																
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO																
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO																
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 26.098,77</b>
10.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	679,86	R\$ 17,65	R\$ 11.999,53
10.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	690,13	R\$ 15,57	R\$ 10.745,32
10.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	257,40	R\$ 13,03	R\$ 3.353,92
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 18.047,87</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 75.181,96</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 93.229,83</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

<b>DATA :</b> 23/05/2023
<b>BDI :</b> 24,00%
<b>L.S. Hora :</b> 85,98%
<b>L.S. Mês :</b> 47,44%

FUNTE	VERSÃO
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2024/06
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
<b>UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE)</b>												
<b>1</b>	<b>REVESTIMENTO</b>											<b>R\$ 5.752,38</b>
1.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	65,42	R\$ 17,35	R\$ 46,30	R\$ 0,00	R\$ 7,26	R\$ 17,02	R\$ 87,93	R\$ 5.752,38
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS</b>											<b>R\$ 11.049,55</b>
2.1	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 154,14	R\$ 714,90	R\$ 0,00	R\$ 66,12	R\$ 224,44	R\$ 1.159,60	R\$ 2.319,20
2.2	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 189,45	R\$ 1.137,33	R\$ 0,00	R\$ 81,34	R\$ 337,95	R\$ 1.746,07	R\$ 8.730,35
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>											<b>R\$ 863,40</b>
3.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	10,00	R\$ 10,31	R\$ 56,20	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 16,71	R\$ 86,34	R\$ 863,40
4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	256,00	R\$ 39,95	R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,61	R\$ 54,82	R\$ 14.033,92
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>											<b>R\$ 11.540,46</b>
5.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	622,00	R\$ 5,69	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 3,42	R\$ 17,65	R\$ 10.978,30
5.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	30,24	R\$ 6,79	R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 3,07	R\$ 3,60	R\$ 18,59	R\$ 562,16
<b>POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA</b>												
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>											<b>R\$ 120,48</b>
6.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	4,00	R\$ 12,74	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 5,83	R\$ 30,12	R\$ 120,48
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>											<b>R\$ 2.370,50</b>
7.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	55,00	R\$ 15,91	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 7,25	R\$ 8,34	R\$ 43,10	R\$ 2.370,50
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>											<b>R\$ 12.593,40</b>
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 39,95	R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,61	R\$ 54,82	R\$ 5.262,72



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

<b>DATA :</b> 23/05/2023
<b>BDI :</b> 24,00%
<b>L.S. Hora:</b> 85,98%
<b>L.S. Mês:</b> 47,44%

FONTE	VERSÃO
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2024/06
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		

<b>8.2</b>	<b>PINTURA</b>												<b>R\$ 7.330,68</b>
------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

8.2.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	198,00	R\$ 5,69	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 3,42	R\$ 17,65	R\$ 3.494,70
8.2.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	35,00	R\$ 24,22	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 10,92	R\$ 10,67	R\$ 55,14	R\$ 1.929,90
8.2.3	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	24,00	R\$ 9,39	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 5,28	R\$ 27,30	R\$ 655,20

### UBS MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ)

8.2.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	96,00	R\$ 4,99	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,52	R\$ 13,03	R\$ 1.250,88
-------	--------	---	--------	----	-------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	--------------

<b>9</b>	<b>PINTURA</b>												<b>R\$ 8.806,97</b>
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

9.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	325,66	R\$ 5,69	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 3,42	R\$ 17,65	R\$ 5.747,90
9.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	119,00	R\$ 4,99	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,52	R\$ 13,03	R\$ 1.550,57
9.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CÉGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	35,00	R\$ 15,91	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 7,25	R\$ 8,34	R\$ 43,10	R\$ 1.508,50

### UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO)

<b>10</b>	<b>PINTURA</b>												<b>R\$ 26.098,77</b>
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

10.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	679,86	R\$ 5,69	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 3,42	R\$ 17,65	R\$ 11.999,53
10.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	690,13	R\$ 3,38	R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 3,01	R\$ 15,57	R\$ 10.745,32
10.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	257,40	R\$ 4,99	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,52	R\$ 13,03	R\$ 3.353,92

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>18.047,87</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>75.181,96</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>93.229,83</b>



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÃ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>DATA :</b> 23/05/2023	<b>L.S. Hora:</b> 85,98%
		<b>BDI :</b> 24,00%	<b>L.S. Mês:</b> 47,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÃ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
<b>UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE)</b>			
1	REVESTIMENTO	R\$ 5.752,38	6,17%
2	ESQUADRIAS	R\$ 11.049,55	11,85%
3	COBERTURA	R\$ 863,40	0,93%
5	PINTURA	R\$ 11.540,46	12,38%
<b>POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA</b>			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 120,48	0,13%
7	REVESTIMENTO	R\$ 2.370,50	2,54%
8	COBERTURA	R\$ 12.593,40	13,51%
9	PINTURA	R\$ 8.806,97	9,45%
<b>UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO)</b>			
10	PINTURA	R\$ 26.098,77	27,99%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 18.047,87</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 75.181,96</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 93.229,83</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
DESCRİÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

### 1.1. 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,73      R\$ 3,58
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	R\$ 4,28      R\$ 1,24
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07900000	R\$ 38,45      R\$ 41,48
TOTAL Material:					R\$ 46,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79600000	R\$ 22,90      R\$ 18,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34130000	R\$ 18,73      R\$ 6,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,61

**VALOR: R\$ 70,91**

### 2.1. 91332 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,71      R\$ 117,10
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 390,96      R\$ 390,96
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 427,10      R\$ 427,10
TOTAL Serviço:					R\$ 935,16

**VALOR: R\$ 935,16**

### 2.2. 100694 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 7,91      R\$ 79,10
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 306,22      R\$ 306,22
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 96,39      R\$ 96,39
91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 926,41      R\$ 926,41
TOTAL Serviço:					R\$ 1.408,12

**VALOR: R\$ 1.408,12**





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

**VALOR: R\$ 14,23**

### 5.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 22,99	R\$ 0,32
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 34,34	R\$ 4,81
TOTAL Material:						R\$ 5,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 25,92	R\$ 9,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,86

**VALOR: R\$ 14,99**

### 6.1. S01204 Revisão de ponto de água tipo 1 (un)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,42500000	R\$ 3,82	R\$ 1,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,47200000	R\$ 3,89	R\$ 1,84
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,46

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05800000	R\$ 64,72	R\$ 3,75
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	0,10000000	R\$ 3,45	R\$ 0,35
I09869S	Tube pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	0,53300000	R\$ 7,47	R\$ 3,98
TOTAL Material:						R\$ 8,08

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,42500000	R\$ 16,72	R\$ 7,11
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,47200000	R\$ 11,94	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,75

**VALOR: R\$ 24,29**

### 7.1. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_09/2022 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 14,75	R\$ 2,33
TOTAL Material:						R\$ 2,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,02	R\$ 9,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,73	R\$ 7,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,07

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<b>VERSÃO</b>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 524,44	R\$ 15,36
TOTAL Serviço:						R\$ 15,36
VALOR:						<b>R\$ 34,76</b>

### 8.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,2600
TOTAL Material:					R\$ 4,2600	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09063174	R\$ 20,9476	R\$ 22,8487
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09110912	R\$ 15,6682	R\$ 17,0977
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,9464	
VALOR:					<b>R\$ 44,21</b>	

### 8.2.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 28,85	R\$ 5,94
TOTAL Material:					R\$ 5,94	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 25,92	R\$ 7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 18,73	R\$ 0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,29	
VALOR:					<b>R\$ 14,23</b>	

### 8.2.2. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 22,99	R\$ 0,58
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 34,34	R\$ 8,75
TOTAL Material:					R\$ 9,33	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	R\$ 25,92	R\$ 35,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,14	
VALOR:					<b>R\$ 44,47</b>	

### 8.2.3. 100749 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R\$ 22,99	R\$ 1,42



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

### FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_09/2022 (M2)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 14,75	R\$ 2,33
TOTAL Material:						R\$ 2,33
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,02	R\$ 9,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,73	R\$ 7,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,07
<b>Serviço</b>						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 524,44	R\$ 15,36
TOTAL Serviço:						R\$ 15,36
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 34,76</b>

### 10.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024 (M2)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 28,85	R\$ 5,94
TOTAL Material:						R\$ 5,94
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 25,92	R\$ 7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 18,73	R\$ 0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,29
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 14,23</b>

### 10.2. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 6,88	R\$ 7,61
TOTAL Material:						R\$ 7,61
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 25,92	R\$ 3,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 18,73	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,95
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,56</b>

### 10.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,03	R\$ 3,22

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Material:	R\$ 3,22
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 25,92	R\$ 5,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 18,73	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,29
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,51</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

### 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 8,12	R\$ 9,44
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 25,05	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 9,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 21,97	R\$ 1,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 18,73	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 11,71</b>

### 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 4,85	R\$ 5,64
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 25,05	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 21,97	R\$ 1,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 18,73	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,91</b>

### 87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 89,10	R\$ 101,57
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,48	R\$ 82,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,69	R\$ 132,83
TOTAL Material:						R\$ 316,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 18,73	R\$ 207,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,90
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 524,44</b>

### 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (M3)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
DESCRÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 589,08
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 309,97
TOTAL Serviço:					R\$ 323,10
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 390,96</b>

### 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 22,26
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 12,09
TOTAL Material:					R\$ 6,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 21,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 23,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 61,39

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 589,08
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 225,23
TOTAL Serviço:					R\$ 238,36
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 306,22</b>

### 90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF\_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 223,50
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 29,35
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 22,28
TOTAL Material:					R\$ 224,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 21,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 85,62
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 309,97</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

### 91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF\_12/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 138,42	R\$ 138,42
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 29,35	R\$ 0,32
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 22,28	R\$ 0,53
TOTAL Material:						R\$ 139,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 21,97	R\$ 60,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 18,73	R\$ 25,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 85,96
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 225,23</b>

### 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,28

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,43	R\$ 15,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,43

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:						R\$ 0,26
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,97</b>

### 95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,21	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,27</b>
---------------	-----------------

### 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,26

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,26</b>
---------------	-----------------

### 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,22</b>
---------------	-----------------

### 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,39

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,39</b>
---------------	-----------------

### 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,29</b>
---------------	-----------------

### 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,29</b>
---------------	-----------------

### S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 64,80
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,55

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,35	R\$ 0,29
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,29	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,15	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 60,00	R\$ 0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 63,00	R\$ 0,04
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 25,50	R\$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 22,80	R\$ 0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,83
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,82</b>

### S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 64,80	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,55	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 180,00	R\$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,35	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,15	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,90
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,89</b>

### 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 65,00	R\$ 65,00
TOTAL Material:						R\$ 65,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 21,97	R\$ 22,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 18,73	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,39
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 96,39</b>

### 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,23

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,99	R\$ 16,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,99

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,44</b>

### 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
DESCRİÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<b>FONTES</b> <b>VERSÃO</b>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 36,26	R\$ 108,78
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08	R\$ 1,58
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 268,31	R\$ 268,31
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 378,67</b>

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 21,97	R\$ 33,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 18,73	R\$ 14,47
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 48,43</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 427,10</b>

### 91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 36,26	R\$ 108,78
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,08	R\$ 1,58
00004998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	SINAPI	M2	1,68000000	R\$ 445,74	R\$ 748,84
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 859,20</b>

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14500000	R\$ 21,97	R\$ 47,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07300000	R\$ 18,73	R\$ 20,09
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 67,21</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 926,41</b>

### 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÂ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,30
--------------------------------	----------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,14	R\$ 12,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,14

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 18,73</b>
---------------	------------------



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	L.S. Hora: 85,98%	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	L.S. Mês: 47,44%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.825,52	R\$ 17,65	<b>R\$ 32.220,43</b>	<b>34,56%</b>	<b>34,56%</b>	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	352,00	R\$ 54,82	<b>R\$ 19.296,64</b>	<b>20,70%</b>	<b>55,26%</b>	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	690,13	R\$ 15,57	<b>R\$ 10.745,32</b>	<b>11,53%</b>	<b>66,78%</b>	B
100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.746,07	<b>R\$ 8.730,35</b>	<b>9,36%</b>	<b>76,15%</b>	B
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	472,40	R\$ 13,03	<b>R\$ 6.155,37</b>	<b>6,60%</b>	<b>82,75%</b>	C
87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	65,42	R\$ 87,93	<b>R\$ 5.752,38</b>	<b>6,17%</b>	<b>88,92%</b>	C
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R\$ 43,10	<b>R\$ 3.879,00</b>	<b>4,16%</b>	<b>93,08%</b>	C
91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.159,60	<b>R\$ 2.319,20</b>	<b>2,49%</b>	<b>95,57%</b>	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	35,00	R\$ 55,14	<b>R\$ 1.929,90</b>	<b>2,07%</b>	<b>97,64%</b>	C
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R\$ 86,34	<b>R\$ 863,40</b>	<b>0,93%</b>	<b>98,57%</b>	C
100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	24,00	R\$ 27,30	<b>R\$ 655,20</b>	<b>0,70%</b>	<b>99,27%</b>	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	30,24	R\$ 18,59	<b>R\$ 562,16</b>	<b>0,60%</b>	<b>99,87%</b>	C
S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 30,12	<b>R\$ 120,48</b>	<b>0,13%</b>	<b>100,00%</b>	C

<b>Subtotal até 100,00%%</b>	<b>R\$ 93.229,83</b>
<b>Outros</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor total do Orçamento</b>	<b>R\$ 93.229,83</b>





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	<b>FONTE</b> CAERN 2022/11 COM DESONERAÇÃO ORSE 2024/06 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2024/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/06 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	L.S. Hora: 85,98%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	L.S. Mês: 47,44%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	822,11	R\$ 17,57	<b>R\$ 14.444,53</b>	<b>19,21%</b>	<b>15,49%</b>	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	376,33	R\$ 28,85	<b>R\$ 10.857,15</b>	<b>14,44%</b>	<b>27,14%</b>	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	383,90	R\$ 20,95	<b>R\$ 8.042,75</b>	<b>10,70%</b>	<b>35,77%</b>	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	384,07	R\$ 15,67	<b>R\$ 6.018,38</b>	<b>8,01%</b>	<b>42,22%</b>	A
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	764,25	R\$ 6,88	<b>R\$ 5.258,04</b>	<b>6,99%</b>	<b>47,86%</b>	A
00004998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)	SINAPI	Material	M2	8,40	R\$ 445,74	<b>R\$ 3.744,22</b>	<b>4,98%</b>	<b>51,88%</b>	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	281,20	R\$ 12,14	<b>R\$ 3.413,78</b>	<b>4,54%</b>	<b>55,54%</b>	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.233,93	R\$ 2,40	<b>R\$ 2.961,44</b>	<b>3,94%</b>	<b>58,72%</b>	B
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	70,59	R\$ 38,45	<b>R\$ 2.714,12</b>	<b>3,61%</b>	<b>61,63%</b>	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.233,93	R\$ 1,34	<b>R\$ 1.653,47</b>	<b>2,20%</b>	<b>63,40%</b>	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	808,38	R\$ 1,97	<b>R\$ 1.592,51</b>	<b>2,12%</b>	<b>65,11%</b>	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	126,51	R\$ 12,03	<b>R\$ 1.521,90</b>	<b>2,02%</b>	<b>66,74%</b>	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	2.112,00	R\$ 0,71	<b>R\$ 1.499,52</b>	<b>1,99%</b>	<b>68,35%</b>	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	808,38	R\$ 1,73	<b>R\$ 1.398,50</b>	<b>1,86%</b>	<b>69,85%</b>	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	52,96	R\$ 16,21	<b>R\$ 858,47</b>	<b>1,14%</b>	<b>70,77%</b>	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	47,48	R\$ 16,21	<b>R\$ 769,58</b>	<b>1,02%</b>	<b>71,60%</b>	B
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 36,26	<b>R\$ 761,46</b>	<b>1,01%</b>	<b>72,41%</b>	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	47,43	R\$ 15,43	<b>R\$ 731,85</b>	<b>0,97%</b>	<b>73,20%</b>	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.233,93	R\$ 0,58	<b>R\$ 715,68</b>	<b>0,95%</b>	<b>73,96%</b>	B
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	5,00	R\$ 138,42	<b>R\$ 692,10</b>	<b>0,92%</b>	<b>74,71%</b>	B
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 268,31	<b>R\$ 536,62</b>	<b>0,71%</b>	<b>75,28%</b>	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	13,16	R\$ 34,34	<b>R\$ 452,06</b>	<b>0,60%</b>	<b>75,77%</b>	B



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	<b>FONTE</b> CAERN 2022/11 COM DESONERAÇÃO ORSE 2024/06 <b>VERSÃO</b> SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2024/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/06 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	L.S. Hora: 85,98%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	L.S. Mês: 47,44%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	2,00	R\$ 223,50	<b>R\$ 447,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>76,25%</b>	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	583,07	R\$ 0,69	<b>R\$ 402,32</b>	<b>0,54%</b>	<b>76,68%</b>	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	274,50	R\$ 1,33	<b>R\$ 365,08</b>	<b>0,49%</b>	<b>77,07%</b>	B
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	5,00	R\$ 65,00	<b>R\$ 325,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>77,42%</b>	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,17	R\$ 89,10	<b>R\$ 282,73</b>	<b>0,38%</b>	<b>77,72%</b>	B
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	58,15	R\$ 4,85	<b>R\$ 282,03</b>	<b>0,38%</b>	<b>78,02%</b>	B
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	10,36	R\$ 24,20	<b>R\$ 250,78</b>	<b>0,33%</b>	<b>78,29%</b>	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	35,47	R\$ 6,89	<b>R\$ 244,39</b>	<b>0,33%</b>	<b>78,56%</b>	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	321,21	R\$ 0,73	<b>R\$ 234,48</b>	<b>0,31%</b>	<b>78,81%</b>	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	451,27	R\$ 0,48	<b>R\$ 216,61</b>	<b>0,29%</b>	<b>79,04%</b>	B
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	14,23	R\$ 14,75	<b>R\$ 209,88</b>	<b>0,28%</b>	<b>79,26%</b>	B
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	23,26	R\$ 8,12	<b>R\$ 188,87</b>	<b>0,25%</b>	<b>79,47%</b>	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	274,50	R\$ 0,61	<b>R\$ 167,44</b>	<b>0,22%</b>	<b>79,65%</b>	B
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	4,96	R\$ 33,70	<b>R\$ 167,18</b>	<b>0,22%</b>	<b>79,83%</b>	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	98,42	R\$ 1,24	<b>R\$ 122,04</b>	<b>0,16%</b>	<b>79,96%</b>	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	6,08	R\$ 16,99	<b>R\$ 103,29</b>	<b>0,14%</b>	<b>80,07%</b>	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	18,97	R\$ 4,28	<b>R\$ 81,20</b>	<b>0,11%</b>	<b>80,16%</b>	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	98,42	R\$ 0,82	<b>R\$ 80,70</b>	<b>0,11%</b>	<b>80,24%</b>	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	46,64	R\$ 1,43	<b>R\$ 66,69</b>	<b>0,09%</b>	<b>80,31%</b>	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	2,80	R\$ 22,99	<b>R\$ 64,46</b>	<b>0,09%</b>	<b>80,38%</b>	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	L.S. Hora: 85,98%	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	L.S. Mês: 47,44%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.233,93	R\$ 0,04	R\$ 49,36	0,07%	80,44%	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	12,27	R\$ 2,60	R\$ 31,89	0,04%	80,47%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	1,40	R\$ 22,26	R\$ 31,16	0,04%	80,50%	C
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	1,70	R\$ 16,72	R\$ 28,42	0,04%	80,53%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	46,64	R\$ 0,49	R\$ 22,85	0,03%	80,56%	C
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	1,89	R\$ 11,94	R\$ 22,54	0,03%	80,58%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,336	R\$ 49,35	R\$ 16,58	0,02%	80,60%	C
I09869S	Tube pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	Material	m	2,13	R\$ 7,47	R\$ 15,93	0,02%	80,62%	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,232	R\$ 64,72	R\$ 15,02	0,02%	80,63%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	1,17	R\$ 12,09	R\$ 14,14	0,02%	80,65%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	Material	UN	138,60	R\$ 0,08	R\$ 11,09	0,01%	80,66%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,42	R\$ 25,05	R\$ 10,52	0,01%	80,67%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,37	R\$ 25,55	R\$ 9,45	0,01%	80,68%	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	22,13	R\$ 0,25	R\$ 5,53	0,01%	80,69%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,00	R\$ 0,86	R\$ 5,16	0,01%	80,69%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	0,3652584	R\$ 14,00	R\$ 5,11	0,01%	80,70%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,168	R\$ 22,28	R\$ 3,74	0,00%	80,70%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,123	R\$ 28,78	R\$ 3,54	0,00%	80,71%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,016146	R\$ 190,00	R\$ 3,07	0,00%	80,71%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,077	R\$ 29,35	R\$ 2,26	0,00%	80,71%	C
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	0,3652584	R\$ 5,00	R\$ 1,83	0,00%	80,71%	C
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	0,40	R\$ 3,45	R\$ 1,38	0,00%	80,72%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	0,2888408	R\$ 4,50	R\$ 1,30	0,00%	80,72%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,005382	R\$ 190,35	R\$ 1,02	0,00%	80,72%	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE( BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	BDI : 24,00%	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	L.S. Hora: 85,98%	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	L.S. Mês: 47,44%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,0014352	R\$ 300,00	<b>R\$ 0,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,016146	R\$ 12,54	<b>R\$ 0,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,0028704	R\$ 64,80	<b>R\$ 0,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,0064584	R\$ 18,00	<b>R\$ 0,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,0082524	R\$ 12,15	<b>R\$ 0,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,016146	R\$ 4,90	<b>R\$ 0,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,0003776	R\$ 180,00	<b>R\$ 0,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,00102	R\$ 63,00	<b>R\$ 0,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,00	R\$ 0,01	<b>R\$ 0,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00187	R\$ 25,50	<b>R\$ 0,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00068	R\$ 60,00	<b>R\$ 0,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,0021528	R\$ 13,50	<b>R\$ 0,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,00119	R\$ 22,80	<b>R\$ 0,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,00068	R\$ 32,30	<b>R\$ 0,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,0028704	R\$ 6,35	<b>R\$ 0,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0003776	R\$ 36,90	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,0007176	R\$ 17,55	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,0005664	R\$ 18,58	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,00017	R\$ 37,29	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0001888	R\$ 31,50	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,00017	R\$ 19,57	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,72%</b>	C

<b>Subtotal até 80,72%%</b>	<b>R\$ 75.254,74</b>
<b>Outros</b>	<b>R\$ 17.975,09</b>
<b>Valor total do Orçamento</b>	<b>R\$ 93.229,83</b>

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>																	
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA</b> Governando para todos</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS : MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023 <span style="float: right;">L.S. Hora: 85,98%</span> BDI : 24,00% <span style="float: right;">L.S. Mês: 47,44%</span>														
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS : MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	ORSE	2024/06	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
	FONTE	VERSÃO															
	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO															
ORSE	2024/06																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO																
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO																
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO																
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA																

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	REVESTIMENTO	R\$ 5.752,38	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.876,19	R\$ 2.876,19	<b>R\$ 5.752,38</b>
2	ESQUADRIAS	R\$ 11.049,55	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 5.524,78	R\$ 5.524,77	<b>R\$ 11.049,55</b>
3	COBERTURA	R\$ 863,40	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 431,70	R\$ 431,70	<b>R\$ 863,40</b>
4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	R\$ 14.138,88	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.069,44	R\$ 7.069,44	<b>R\$ 14.138,88</b>
5	PINTURA	R\$ 11.540,46	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 5.770,23	R\$ 5.770,23	<b>R\$ 11.540,46</b>
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 120,48	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 60,24	R\$ 60,24	<b>R\$ 120,48</b>
7	REVESTIMENTO	R\$ 2.370,50	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.185,25	R\$ 1.185,25	<b>R\$ 2.370,50</b>
8	COBERTURA	R\$ 12.593,40	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 6.296,70	R\$ 6.296,70	<b>R\$ 12.593,40</b>
9	PINTURA	R\$ 8.806,97	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 4.403,49	R\$ 4.403,48	<b>R\$ 8.806,97</b>
10	PINTURA	R\$ 26.098,77	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 13.049,39	R\$ 13.049,38	<b>R\$ 26.098,77</b>
		R\$ 93.334,79	<b>R\$ 46.667,41</b>	<b>R\$ 46.667,38</b>	<b>R\$ 93.334,79</b>
			<b>R\$ 46.667,41</b>	<b>R\$ 93.334,79</b>	







## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUA), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b> FONTE                      VERSÃO</b>	
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,03716000	26,03716000	<b>52,07432000</b>
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,31900000	23,31900000	<b>46,63800000</b>
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	3,00000000	<b>6,00000000</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,17200000	23,17200000	<b>46,34400000</b>
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	404,18954250	404,18954250	<b>808,37908500</b>
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	137,24901050	137,24901050	<b>274,49802100</b>
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,07805000	0,07805000	<b>0,15610000</b>
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00000000	1,00000000	<b>2,00000000</b>
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000000	1,00000000	<b>2,00000000</b>
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,50000000	2,50000000	<b>5,00000000</b>
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,50000000	2,50000000	<b>5,00000000</b>
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000000	1,00000000	<b>2,00000000</b>
91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,50000000	2,50000000	<b>5,00000000</b>
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,50000000	2,50000000	<b>5,00000000</b>
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	26,03716000	26,03716000	<b>52,07432000</b>
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	23,31900000	23,31900000	<b>46,63800000</b>
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3,00000000	3,00000000	<b>6,00000000</b>
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	23,17200000	23,17200000	<b>46,34400000</b>
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	404,18954250	404,18954250	<b>808,37908500</b>
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	137,24901050	137,24901050	<b>274,49802100</b>
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,11600000	0,11600000	<b>0,23200000</b>
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,18262920	0,18262920	<b>0,36525840</b>
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,00269100	0,00269100	<b>0,00538200</b>
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00143520	0,00143520	<b>0,00287040</b>
I02378	Vale transporte	un	0,14442040	0,14442040	<b>0,28884080</b>
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,85000000	0,85000000	<b>1,70000000</b>
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00018880	0,00018880	<b>0,00037760</b>
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	0,20000000	0,20000000	<b>0,40000000</b>
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,00028320	0,00028320	<b>0,00056640</b>
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00009440	0,00009440	<b>0,00018880</b>
I06111S	Servente de obras (horista)	h	0,94400000	0,94400000	<b>1,88800000</b>
I09869S	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,06600000	1,06600000	<b>2,13200000</b>
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00807300	0,00807300	<b>0,01614600</b>
I10492	Cesta Básica	un	0,00807300	0,00807300	<b>0,01614600</b>



<b>CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS</b>					
 <p><b>RUY BARBOSA</b> Governando para todos</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%	
			BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00071760	0,00071760	<b>0,00143520</b>
I10592	Lima chata 12"	un	0,00008500	0,00008500	<b>0,00017000</b>
I10593	Praio simples 30cm	un	0,00008500	0,00008500	<b>0,00017000</b>
I10596	Protetor auricular	un	0,00807300	0,00807300	<b>0,01614600</b>
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00322920	0,00322920	<b>0,00645840</b>
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,18262920	0,18262920	<b>0,36525840</b>
I10788	Pá quadrada	un	0,00018880	0,00018880	<b>0,00037760</b>
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00093500	0,00093500	<b>0,00187000</b>
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00059500	0,00059500	<b>0,00119000</b>
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00051000	0,00051000	<b>0,00102000</b>
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00034000	0,00034000	<b>0,00068000</b>
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00034000	0,00034000	<b>0,00068000</b>
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00412620	0,00412620	<b>0,00825240</b>
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00143520	0,00143520	<b>0,00287040</b>
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00035880	0,00035880	<b>0,00071760</b>
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00107640	0,00107640	<b>0,00215280</b>
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	1.056,00000000	1.056,00000000	<b>2.112,00000000</b>
I2391	PEDREIRO	H	191,95118624	191,95118624	<b>383,90237248</b>
I2543	SERVENTE	H	192,03520512	192,03520512	<b>384,07041024</b>
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,94400000	0,94400000	<b>1,88800000</b>
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	0,85000000	0,85000000	<b>1,70000000</b>



## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
DESCRÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÁ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,22%</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,37%
R	Riscos	1,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,64%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,85%
	COIFNS	3,00%
	ISS	3,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,85%</b>

**BDI = 24,00%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÃ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	DATA : 23/05/2023	L.S. Hora: 85,98%
		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 47,44%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS ; MARIA VINA DE SOUZA(ACAUÃ), UBS FRANCISCO DAS CHAGAS(MALHADA GRANDE), UBS JOSEFA CORDEIRO DO VALE(BOQUEIRÃO) E POSTO DE SAÚDE DE GÁMELEIRA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	ZONA RURAL E CENTRO	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	ORSE	2024/06
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feridos	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,20%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,03%	10,44%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>51,04%</b>	<b>20,12%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,25%	3,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,88%	0,66%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,13%</b>	<b>6,81%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,57%	3,38%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,01%</b>	<b>3,71%</b>

**A + B + C + D = 85,98% 47,44%**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BABROSA/RN**  
CNPJ 08.078.958/0001-07 - PRAÇA MIGUEL DE MOURA, 110, CENTRO RUY BABROSA/RN FONE:  
(84) 3636-0123

## **MEMORIAL DE CALCULO**

MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE;

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE DE APOIO A ZONA RURAL  
(MALHADA GRANDE);**

- 06 portas maciças
- 04 caixa de portas
- Esmalte sintético; 9 portas  $-2,10 \times 0,8 \times 2 = 30,24\text{m}^2$
- Forro de PVC-  $10,00\text{m}^2$
- Pintura geral;  $622,00\text{m}^2$
- Revestimento cerâmico em parede; corredor;  $(9,6+8,89)*1,2 = 22,20\text{m}^2$   
Expurgo;  $(4,40+2)*0,80 = 5,12\text{m}^2$   
Sala de procedimento, sala de vacina e sala de curativo;  $(3,0+3,35+3+3,35)*1*3 = 38,10\text{m}^2$   
Total=  $65,42\text{m}^2$
- Retelhamento;  $256,00\text{m}^2$

**UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA VINA SOUZA-ACAUÃ**

- Pintura;  $167,40 + 158,26 = 325,66\text{m}^2$
- Pintura de teto;  $119,00\text{m}^2$
- Massa única;  $35,00\text{m}^2$

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS GAMELEIRA-ZONA RURAL MUNICÍPIO  
DE RUY BARBOSA- RN.**

- Retelhamento;  $96,69\text{m}^2$
- Revisão ponto de água; 03
- Revisão ponto elétrica; 05
- Pintura teto;  $96,00\text{m}^2$
- Pintura esmalte corrimão;  $24\text{m}^2$
- Pintura em porta;  $5*0,8*2,10*2 = 16,80\text{m}^2$
- Pintura geral;  $198,00\text{m}^2$
- REPAROS com massa única;  $55,00\text{m}^2$

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS BOQUEIRÃO-ZONA RURAL MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA- RN.**

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. = 257,40M<sup>2</sup>
- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. M2 690,13
- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. -679,86M<sup>2</sup>

---

JUAN DIEGO DE ALBUQUERQUE PAULO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 210243792-2

## ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

### Dispensa de Licitação nº 27090001/24

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reforma das Unidades Básicas de Saúde Maria Vina de Souza (Acauã), Francisco das Chagas (Malhada Grande), Josefa Cordeiro do Vale (Boqueirão), e Posto de Saúde de Gameleira, situadas no município de Ruy Barbosa/RN.

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ n.º \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Dispensa e seus anexos;
3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
5. Que está enquadrado como microempresa, empresa de pequeno, se for o caso, atendendo aos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

(Local) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2024.

\_\_\_\_\_  
(Empresa e assinatura do responsável legal)

### ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

#### TERMO DE CONTRATO Nº ....., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN E A EM- PRESA .....

A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, com sede na Praça Miguel de Moura, nº 110, Centro, Ruy Barbosa/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.078.958/0001-07, neste ato representada por seu PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. ...., portador do CPF nº ....., residente no ....., doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., sediada na ....., em ....., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 05/2022, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do processo administrativo de Dispensa de Licitação nº .../20., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ....., conforme processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº .../20., com fundamento no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021 e seu respectivo resultado, quantidades, especificações e valores descritos abaixo.

1.2. Discriminação do objeto:

<b>EMPRESA:</b>					
<b>CNPJ:</b>					
<b>ENDEREÇO:</b>					
<b>REPRESENTANTE:</b>					
<b>TEL.:</b>					
<b>E-MAIL:</b>					
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>					

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/20., podendo ser rescindido ou prorrogado nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021, observadas as disposições legais reguladoras da matéria.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Vincula-se este contrato, nos termos da lei 14.133/2021 e suas modificações, ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº .../20., com fundamento no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, aplicando-se ao mesmo todas as disposições contidas no Edital da Dispensa de Licitação citada, inclusive, no que se refere as sanções aplicáveis por inadimplemento.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO.

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ ..... (.....).

**4.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

**5.1.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal para exercício de 20., na classificação:  
.....

#### **6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.**

**6.1.** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.**

**7.1.** As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

**8.1.** Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

**9.1.** As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.**

**10.1.** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

**11.1.** As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

**12.1.** As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

#### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DE RESCISÃO E ALTERAÇÕES.**

**13.1.** Constitui motivos de rescisão, além das demais hipóteses previstas neste instrumento:

**13.1.1.** O atraso injustificado na entrega;

**13.1.2.** A prestação de serviços de qualidade baixa, que não atenda as necessidades da Administração.

**13.2.** O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pela administração ou por acordo entre as partes, com pagamento do que já houver sido executado, ou, ainda, judicialmente.

**13.3.** Observar-se-á ainda quanto à rescisão do presente contrato as disposições contidas nos arts. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021/93 e outras disposições da referida legislação, sendo que, em caso de rescisão, deverão ser assegurados os direitos da administração contratante, especialmente dos de que trata o art. 139 da mesma Lei.

**13.4.** O presente contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 125 e outras disposições da lei 14.133/2021.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**

**14.1.** É VEDADO À CONTRATADA:



**14.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

**14.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.**

**15.1.** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme artigo 125 da lei 14.133/2021.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.**

**16.1.** Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal N° 14.133/2021 e LC 123/2006.

#### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.**

**17.1.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

#### **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.**

**18.1.** É eleito o Foro da Comarca de São Tomé/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ruy Barbosa/RN, .... de..... de 20..

---

Representante legal da CONTRATANTE

---

Representante legal da CONTRATADA